Plano Técnico de Montagem de Elevadores – Elevadores Villarta

1. Objetivo

Estabelecer os procedimentos técnicos e operacionais necessários para a correta montagem de elevadores elétricos da marca Villarta, garantindo segurança, desempenho, durabilidade e conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais.

2. Normas e Referências Técnicas

- ABNT NBR 16042 Requisitos de segurança para instalação de elevadores
- ABNT NBR 15597 Manutenção de elevadores Requisitos e competências
- ABNT NBR NM 267 Elevadores elétricos de passageiros Requisitos de instalação
- ABNT NBR ISO 14798 Análise de risco de sistemas de transporte vertical
- NR-10 Segurança em serviços com eletricidade
- NR-12 Segurança em máquinas e equipamentos
- NR-18 Condições de trabalho na indústria da construção
- Manual técnico e projeto executivo fornecido pela Villarta

3. Responsabilidade Técnica

- Engenheiro Mecânico ou Elétrico com registro ativo no CREA
- Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específica para montagem
- Supervisão direta das atividades críticas (instalação da máquina, cabos, quadro)

4. Pré-Requisitos para Início da Montagem

- Aprovação do projeto civil e estrutura compatível com os dados da planta técnica
- Energia provisória ou definitiva disponível com aterramento
- Poço seco, limpo, sem obstruções e com iluminação mínima de segurança
- Acesso vertical com escadas fixas ou andaimes
- Entrega dos componentes (cabine, trilhos, quadro, etc.) com nota fiscal e controle de recebimento técnico

5. Etapas Técnicas de Montagem

5.1. Instalação das Guias

- Fixação dos trilhos com parafusos de ancoragem ou insertos conforme planta
- Medição a cada 2 metros com nível a laser
- Tolerância máxima de desvio: ±2 mm a cada 10 m de altura
- Montagem das guias do contrapeso de forma espelhada às guias da cabine

5.2. Estrutura e Cabine

- Chassi da cabine deve ser montado com uso de gabaritos e conferência de esquadro
- Painéis e teto instalados com parafusos e estrutura metálica própria
- Montagem da plataforma de piso, fixação das guias de rolamento laterais
- Botoeira interna instalada e conectada parcialmente à fiação de teste

5.3. Máquina de Tração

- Instalação na casa de máquinas com base de concreto nivelada e vibrações amortecidas
- Polia de tração alinhada com os cabos tolerância angular máxima de 1 grau
- Freio instalado e conectado ao circuito de emergência
- Motor testado em vazio antes da colocação de carga no sistema

5.4. Passagem e Fixação de Cabos

- Cabos de tração passados entre cabine e contrapeso por roldanas intermediárias
- Cabos de controle, sinal e segurança passados por calhas metálicas ou dutos
- Cabos não podem apresentar curvas excessivas, dobras ou pontos de fricção
- Teste de continuidade e isolamento com megômetro de 1000V

5.5. Quadro de Comando

- Quadro instalado em parede técnica ou suporte metálico isolado
- Ligação de todos os terminais conforme diagrama elétrico Villarta
- Aterramento com haste própria ou barramento comum do edifício
- Execução de teste de segurança: freio, parada de emergência, sensores

5.6. Sistema de Portas e Sinalização

- Montagem das portas automáticas com motores de acionamento e sensores ópticos
- Regulagem da abertura e fechamento com tempo máximo de 4 segundos
- Teste de travamento mecânico e liberação manual
- Instalação de botoeiras externas, indicadores de posição e alarmes

5.7. Ensaios Técnicos de Comissionamento

- Ensaio de nivelamento: variação máxima de ±10 mm entre andares
- Ensaio de carga estática e dinâmica: com pesos calibrados
- Ensaio de emergência e UPS: simulação de corte de energia
- Teste de intertravamento: portas e sensores
- Emissão de laudo técnico de comissionamento, assinado pelo RT

6. Relatórios Técnicos e Registros

- Registro fotográfico de todas as etapas críticas
- Checklist técnico de montagem assinado pelo responsável
- Relatório de ensaio com parâmetros medidos (corrente, tensão, tempo de resposta, alinhamento)
- Registro de não conformidades e ações corretivas
- Termo de aceite da montagem (cliente + engenheiro RT)

7. Considerações Finais

- A montagem só será considerada concluída após o aceite técnico, aprovação do laudo e verificação de todos os sistemas de segurança.
- Não é permitida a operação comercial do elevador sem a devida homologação legal (onde exigido).